

Planilha de Orçamento GLOBAL

24/11/2015
Página 1 de 2Obra: 001 - REFORMA E AMPLIAÇÃO SALA FISCALIZAÇÃO
Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIMEndereço: PRAÇA DA BANDEIRA
Cidade: ERECHIM

Item/Descrição	Qtd. Un	Preço Unitário/Preço Total		Total
		Material	Mão-de-Obra	
1. DEMOLICAO				
1. 1. ALVENARIA				
.1 DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS (E=20M)	10,02 M2	0,00	14,54	
		0,00	145,69	145,69
			145,69	145,69
1. 2. PISO				
.1 RETIRADA DE RODAPE DE MADEIRA	40,15 M	0,00	4,48	
		0,00	179,87	179,87
.2 REMOCAO DE PISO VINILICO	43,71 M2	0,00	12,50	
		0,00	546,38	546,38
			726,25	726,25
1. 3. ESQUADRIAS				
.1 RETIRADA DE ESQUADRIAS	4,77 M2	0,00	15,48	
		0,00	73,84	73,84
			73,84	73,84
Total de DEMOLICAO			945,78	945,78
2. REFEORMA E AMPLIAÇÃO				
2. 1. ALVENARIA				
.1 ALVENARIA TIJ.6FUROS-DE 20CM-J15MM CI-CA-AR 1:2:8	9,30 M2	53,24	51,66	
		495,13	480,44	975,57
.2 CHAPISCO CI-AR 1:4-7MM PREPARO E APLICACAO	18,60 M2	2,35	6,25	
		43,71	116,25	159,96
.3 EMBOCO CI-CA-AR 1:2:8-15MM	18,60 M2	4,55	22,56	
		84,63	419,62	504,25
.4 REBOCO ARGAMASSA FINA CA-AF 1:3+ 5%CI-7MM(EXTERNO)	18,60 M2	1,53	13,74	
		28,46	255,56	284,02
.5 VERGA 11X11CM-VAO ATE 2,4M C/DESFORMA CONC 13,5MPA	5,20 M	53,23	19,24	
		276,80	100,05	376,85
		928,73	1.371,92	2.300,65
2. 2. PISO				
.1 REGULARIZACAO DE BASE PARA PISO VINILICO	48,00 M2	9,26	10,75	
		444,48	516,00	960,48
.2 CONTRAPISO CONCRETO- 5CM-200KG C/M3 (MAGRO)	4,86 M2	12,98	16,20	
		63,08	78,73	141,81
.3 PISO VINILICO 3MM DE ALTO TRAFEGO COLADO 950X1840MM	48,00 M2	127,50	25,00	
		6.120,00	1.200,00	7.320,00
.4 RECOLOCACAO DE RODAPE DE MADEIRA	40,15 M	0,11	4,33	
		4,42	173,85	178,27
.5 PERFIL DE ALUMINIO PARA PISO VINILICO - BARRA 3M	3,00 UN	33,13	6,63	
		99,39	19,89	119,28
		6.731,37	1.988,47	8.719,84
2. 3. ESQUADRIAS				
.1 ASSENTAMENTO DE ESQUADRIA DE FERRO	2,88 M2	1,93	84,63	
		5,56	243,73	249,29
.2 VIDRO TRANSPARENTE 3MM COLOCADO COM MASSA	0,13 M2	60,00	63,06	
		7,80	8,20	16,00
		13,36	251,93	265,29
2. 4. PINTURA				
.1 PINTURA ESMALTE BRILH. S/ESQUADRIAS FERRO-2 DEMAOS	8,76 M2	8,25	14,45	
		72,27	126,58	198,85
.2 SELADOR PARA PAREDES INTERNAS/EXTERNAS 1 DEMA0	10,00 M2	1,58	7,23	
		15,80	72,30	88,10
.3 PINTURA ACRILICA SOBRE REBOCO-2 DEMAOS	94,68 M2	7,14	12,88	
		676,02	1.219,48	1.895,50
.4 PINTURA ESMALTE BRILH. RODAPE - 2 DEMAOS	40,15 M	2,55	13,21	
		102,38	530,38	632,76
.5 PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIA DE MADEIRA	3,36 M2	7,49	11,26	
		25,17	37,83	63,00

Planilha de Orçamento GLOBAL

24/11/2015
Página 2 de 2Obra: 001 - REFORMA E AMPLIAÇÃO SALA FISCALIZAÇÃO
Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIMEndereço: PRAÇA DA BANDEIRA
Cidade: ERECHIM

Item/Descrição	Qtd.	Un	Preço Unitário/Preço Total		Total
			Material	Mão-de-Obra	
			891,64	1.986,57	2.878,21
Total de REFEORMA E AMPLIAÇÃO			8.565,10	5.598,89	14.163,99
3. COBERTURA EXTERNA					
.1 ESTRUTURA METALICA PARA COBERTURA EM POLICARBONATO C/PINTURA	3,00	M2	133,25	28,25	
			399,75	84,75	484,50
.2 COBERTURA EM POLICARBONATO ALVEOLAR 6MM COR CRISTAL - SEM ESTRUTURA	3,00	M2	119,03	16,45	
			357,09	49,35	406,44
Total de COBERTURA EXTERNA			756,84	134,10	890,94
5. OUTROS					
.1 PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA - INSTALADO COM REMOCAO DA ANTIGA E INTALACAO DA NOVA	4,00	UN	43,50	0,00	
			174,00	0,00	174,00
.2 FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA EXTERNA, MACANETA E ESPELHO EM METALCR	2,00	CJ	46,13	0,00	
			92,26	0,00	92,26
.3 FECHADURA PARA BANHEIRO - INSTALADA COM REMOCAO DA ANTIGA E INTALACAO DA NOVA	4,00	UN	43,75	17,50	
			175,00	70,00	245,00
.4 IMPERMEABILIZACAO C/MANTA ASFALTICA E=4MM	25,00	M2	50,31	18,15	
			1.257,75	453,75	1.711,50
.5 DISPENSER PLASTICO PARA PAPEL TOALHA C/CHAVE - INSTALADO COM REMOCAO DA ANTIGA E INTALACAO DA NOVA	2,00	UN	50,00	20,00	
			100,00	40,00	140,00
Total de OUTROS			1.799,01	563,75	2.362,76
6. SERVICOS FINAIS					
.1 LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA	49,00	M2	0,00	18,46	
			0,00	904,54	904,54
Total de SERVICOS FINAIS				904,54	904,54
TOTAL DO ORÇAMENTO			11.120,95	8.147,06	19.268,01