

Planilha de Orçamento GLOBAL

21/03/2016
Página 1 de 2

Obra: REFORMA UBS ATLANTICO
Cliente: MUNICIPIO DE ERECHIM

Endereço:
Cidade: ERECHIM

Item/Descrição	Qtd. Un	Preço Unitário/Preço Total		Total
		Material	Mão-de-Obra	
1. REFORMA				
.1 CAIXA INSPECAO 80X80X80CM ALV.15 C/TAMPA CONCRETO-FOSS/	2,00 UN	116,74	132,67	
.2 DIVISORIA DIVILUX 35MM-COLOCADA	4,20 M2	233,48	265,34	498,82
.3 PORTA DIVILUX- completa		81,34		
		341,63		341,63
.4 GUICHE DE MADEIRA COM VIDRO- PINTADO/ INSTALADO-FARMACIA	1,68 M2	428,75	21,17	
		720,30	35,57	755,87
.5 ART DE EXECUÇÃO	1,00 VB	183,75	24,50	
		183,75	24,50	208,25
.6 PLACA DE OBRA-PINTADA/FIXADA ESTRUTURA DE MADEIRA	1,00 M2		183,75	183,75
.7 COLOCAÇÃO DE FITA ANTI DERRAPANTE NO PISC	1,00 M2	306,25	13,50	
		306,25	13,50	319,75
.8 APLICAÇÃO DE ARGAMASSA AC3 sobre tijolos a vista para reboco	30,00 ML	6,13	0,92	
		183,90	27,60	211,50
.9 CHAPISCO CI-AR 1:3-7MM PREPARO E APLICACAO	92,00 M2	10,11	3,94	
		930,12	362,48	1.292,60
.10 MASSA UNICA 20MM-ARGAMASSA REGULAR CA-AR 1:5+20%CI	92,00 M2	2,55	2,60	
		234,60	239,20	473,80
		5,55	9,29	
		510,60	854,68	1.365,28
Total de REFORMA		3.644,63	2.006,62	5.651,25
2. TELHADO				
.1 DESMONTAGEM/MONTAGEM ESTRUTURA METALICA-TELHADO COM ACRILIC	19,00 M2	6,74	12,65	
		128,06	240,35	368,41
.2 REMOÇÃO DO TELHADO EXISTENTE	200,00 M2		2,72	
			544,00	544,00
.3 ESTRUTURA MADEIRA-TELHA FIBROCIM-cobertura lateral	9,40 M2	28,44	11,64	
		267,34	109,42	376,76
.4 COBERTURA COM TELHA ONDULADA DE ALUMINIO/FIBROCIMENTC	200,00 M2	37,61	4,57	
		7.522,00	914,00	8.436,00
.5 FORRO PVC 200MM C/PERFIL SUSTENTACAO EM PVC	9,40 M2	37,41	7,35	
		351,65	69,09	420,74
.6 CUMEEIRA PARA TELHA ONDULADA DE ALUMINIO/FIBROCIMENTC	16,00 M	108,09	3,03	
		1.729,44	48,48	1.777,92
.7 CALHA BEIRAL CHAPA GALVANIZADA CORTE 50-30X30ECM- instalad.	62,00 M	80,30	11,54	
		4.978,60	715,48	5.694,08
.8 TUBO PVC RIGIDO 100MM ESGOTO PRIMARIO	4,00 M	26,25	6,24	
		105,00	24,96	129,96
.9 ALGEROZ CHAPA GALVANIZADA CORTE 25-FIXO ALVENARI	20,50 M	29,07	2,65	
		595,94	54,33	650,27
Total de TELHADO		15.678,03	2.720,11	18.398,14
CERCAMENTO				
.1 AMBRADO DE TELA,MOUROES CONCRETO,ALTURA 2M	26,00 M	66,82	11,31	
		1.737,32	294,06	2.031,38
.2 EXECUÇÃO/REFORMA INSTALAÇÃO DE PORTÃO DE ABRIR	1,00 M2	189,88	28,24	
		189,88	28,24	218,12
Total de CERCAMENTO		1.927,20	322,30	2.249,50
4. PINTURA				
.1 LIMPEZA DO MOFO E RESIDUOS DAS PAREDES ANTES DE PINTAF	450,00 M2	1,90	1,67	
		855,00	751,50	1.606,50
.2 SELADOR PARA PAREDES INTERNAS 1 DEMAC	92,00 M2	1,18	2,99	
		108,56	275,08	383,64
.3 PINTURA INTERNA EPOXI- 2 DEMAOS- BANHOS	18,00 M2	25,11	12,53	
		451,98	225,54	677,52
.4 RASPAGEM PINTURA ANTIGA- VERNIZ	92,00 M2		1,46	
			134,32	134,32
.5 PINTURA ACRILICA SOBRE REBOCO NOVO -2 DEMAOS	92,00 M2	6,99	6,05	
		643,08	556,60	1.199,68
.6 REPINTURA COM PVA S/PINTURA DETERIORADA-2 DEMAOS	450,00 M2	3,66	10,63	
		1.647,00	4.783,50	6.430,50
.7 PINTURA ESMALTE BRILH.S/ESQ.FERRO 2DEM-INCL.ZARCAO- TELHADC	19,00 M2	9,48	10,63	
		180,12	201,97	382,09
Total de PINTURA		3.885,74	6.928,51	10.814,25

OK

Planilha de Orçamento GLOBAL

21/03/2016
Página 2 de 2

Obra: REFORMA UBS ATLANTICO
Cliente: MUNICIPIO DE ERECHIM

Endereço:
Cidade: ERECHIM

Item/Descrição	Qtd. Un	Preço Unitário/Preço Total		Total
		Material	Mão-de-Obra	
TOTAL DO ORÇAMENTO		25.135,60	11.977,54	37.113,14



Arq. Urb. Cristina Salet Roman
Resp. Tec. CAU a 14528-9
Portaria 572/2010
SMS - Pref. Mun. de Erechim