

ITENS		REFERÊNCIA	DISCRIMINAÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO COM BDI		TOTAL UNITÁRIO COM BDI	VALOR TOTAL COM BDI		TOTAL GERAL COM BDI
						MATERIAL	MÃO DE OBRA		MATERIAL	MÃO DE OBRA	
			TAPUME								
1.1	98458		TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA	60,00	m²	R\$ 97,58	R\$ 13,34	R\$ 110,92	R\$ 5.854,80	R\$ 800,40	R\$ 6.655,20
			INFRAESTRUTURA								
1.2.1	ORÇADO		Escavação mecanizada para bloco de coroamento ou sapata, com previso de forma com retroescavadeira	6,65	m²	R\$ 18,71	R\$ 28,81	R\$ 47,52	R\$ 124,42	R\$ 191,59	R\$ 316,01
1.2.2	ORÇADO		Estaca Escavada mecanicamente, com 30 cm de diametro Concreto Lançado por Caminhao Betoneira	24,00	m	R\$ 84,71	R\$ 21,18	R\$ 105,89	R\$ 2.033,04	R\$ 508,32	R\$ 2.541,36
1.2.3	ORÇADO		Montagem de armadura Longitudinal de Estacas de seção circular, diametro= 10mm	59,23	kg	R\$ 9,78	R\$ 2,45	R\$ 12,23	R\$ 579,27	R\$ 145,11	R\$ 724,38
1.2.4	ORÇADO		Montagem de Armadura Transversal de Estacas de Seção circular, diâmetro = 5mm	36,59	kg	R\$ 9,78	R\$ 2,45	R\$ 12,23	R\$ 357,85	R\$ 89,65	R\$ 447,50
1.2.5	ORÇADO		Concretagem de Blocos e Vigas, FCK 25 MPA, com uso de bomba de lançamento, adensamento e Acabamento	6,65	m³	R\$ 479,58	R\$ 14,78	R\$ 494,36	R\$ 3.189,21	R\$ 98,29	R\$ 3.287,50
1.2.6	ORÇADO		Armação de Bloco e Viga Baldrame utilizando Aço CA-50 E CA-60	450,00	kg	R\$ 7,64	R\$ 2,34	R\$ 9,98	R\$ 3.438,00	R\$ 1.053,00	R\$ 4.491,00
			ESTRUTURA METÁLICA								
1.3.1	ORÇADO		Estrutura Metálica com Chumbador em Barra redonda para fixação dos portico, placas de base para sustentação, pórtilcos conforme projeto, incluso acessórios de fixação e pintura com tinta	2.100,00	kg	R\$ 10,00	R\$ 4,30	R\$ 14,30	R\$ 21.000,00	R\$ 9.030,00	R\$ 30.030,00
			TOTAL GERAL TAPUME EM ESTRUTURA METÁLICA DO CASTELINHO						R\$ 36.576,59	R\$ 11.916,36	R\$ 48.492,95
			Obs: Fica responsável a empresa do transporte da estrutura, e dos guindastes para instalação								



ORÇAMENTO DISCRIMINADO

OBRA: Decoração Natalina 2020 - Tapume em Estrutura Metálica do Castelinho

Data Base do Orçamento: Agosto de 2020.

PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Erechim.

Referências: Pesquisa de mercado. SINAPI-RS – Junho/2020 – desonerado; PLEO – Agosto de 2020.

LOCAL: Bairro Centro, Erechim/RS.

BDI Considerado: Fornecimento de Materiais e Equipamentos 20%