



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO TERMINAL DE TRANSPORTE

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM.

NO MUNICÍPIO DE ERECHIM RS.

1- GENERALIDADES:

1.1– O presente Memorial Descritivo tem por objetivo:

- a) Estabelecer as condições que presidirão o desenvolvimento das obras e serviços de construção da presente obra;
- b) Fixar as obrigações e direitos da Prefeitura Municipal e da empresa à qual for confiada a execução das ditas obras e serviços;
- c) Determinar as condições mínimas para execução de cada serviço;
- d) Estabelecer o padrão de qualidade para os principais materiais que serão empregados na obra em questão.

1.2– Os serviços a executar são de responsabilidade da empresa: como transportar todos os materiais das escavações e levar ATÉ A PEDREIRA MUNICIPAL PARA PREENCHER COM ESTES MATERIAIS UMA VALA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL.

1.3) DEVERÁ ser compactado devidamente em camadas não superior a 20cm as pedras tipo rachão para obter uma boa base para evitar recalques futuros.

1.4) as barras de aço de transposição serão de 20mm com uma parte engraxada e parte não com 1m engraxada e 1m não e será colocada uma tela de aço de 5mm AC cm nas duas direções na parte inferior e uma na parte superior

1.5) PARTE DE CONCRETO: será concretado um pano sim e outro não deverão ser intercalados numa proporção dos panos de 4m a 6m cada um, com um concreto usinado COM Fck de 35 MPa, e depois de concretado dali umas 5 horas deverá ser recortado os sulcos para depois ser preenchidos com mastite

Obs.: os banheiros a serem construídos, deverão ser revestidos pela parte interna com porcelanato deixando um bom aspecto de acabamento, deverá ser instalado fossa e sumidouro conforme projeto em anexo.

Obs.; a parte de estrutura metálica, cobertura, fechamento lateral nos fundos será conforme esta definido no projeto em anexo, como dimensões a serem executadas, onde será trocado a cobertura existente por outra que cobre totalmente os ônibus para evitar que os passageiros se molhem.

Obs.: a parte elétrica será realizada de acordo com a planilha em anexo, onde serão recolocado 03 postes existentes de alumínio TROCANDO suas iluminarias pois no setor está escuro colocando em risco a população portanto será executado um novo projeto elétrico conforme projeto em anexo este trabalho deve ser executado por profissionais capacitado para este fim.

1.6) (OPTATIVO) a empresa que desejar participar desta licitação deverá; marcar visita técnica até momentos antes da licitação para tirar todas as duvidas referente a o certame, onde será fornecido o atestado pelo Engenheiro responsável.

1.7 – Qualquer alteração do projeto deverá ser feita de comum acordo com o setor competente da Prefeitura, e devidamente documentada.

1.8 – A firma empreiteira deverá levar um diário de obra onde serão devidamente assentadas as ocorrências que sejam consideradas necessárias pela empreiteira ou pela fiscalização, tais como: consultas, modificações, esclarecimentos, estado do tempo, prazo decorrido, etc.

1;9 _ como a obra será realizada no centro da cidade: cuidados extras deverão ser realizados como manter 24 horas do dia a sinalização, desvios necessários do transito cavaletes, fitas de isolamento, cones, pessoal sinalizando devidamente o local de intervenção.

O PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA É DE 60 DIAS

ERECHIM, 25 DE SETEMBRO DE 2018

ENGENHEIRO: PAULO GILMAR BASTOS