



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM ASFALTO / A FRIO

CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM.

Local: Ruas: Mansueto Vans, Reinaldo Soccol, Luis Francisco Baratieri, Nilsa Mosele, João Cancio Bastos, São Vicente De Paula, São Jorge, Teodoro Tedesco, Gomercindo Zafarri, Jacinto Godoy, Normelio Reginato, João Cabreira, Luiz Dalpra, Florindo Ogliari Miguel Bierig, Fabio Chiament, Lewis Luis Caron, Atilio Machado, Santo Marin, Victorio Fracaro, Luis Antonio Scalon, Ludovico Santolin e Demetrio Acosta

NO MUNICÍPIO DE ERECHIM RS.

GENERALIDADES:

1.1– O presente Memorial Descritivo tem por objetivo:

- a) Estabelecer as condições que presidirão o desenvolvimento das obras e serviços de construção da presente obra;
- b) Fixar as obrigações e direitos da Prefeitura Municipal e da empresa à qual for confiada a execução das ditas obras e serviços;
- c) Determinar as condições mínimas para execução de cada serviço;
- d) Estabelecer o padrão de qualidade para os principais materiais que serão empregados na obra em questão.

1.2– Os serviços a executar são de responsabilidade da empresa: como

Ter caminhões em bom estado de conservação para buscar o asfalto que a prefeitura municipal fornecera junto a o britador municipal onde ela produzira o asfalto a empresa deve buscar com seus caminhões

E aplicar devidamente na pista, depois de realizar os cortes e aterros, compactação com rolo pé de carneiro espalhamento de pedra, nivelção das camadas de britas e finos nas camadas correspondentes com equipamentos adequados como rolos lisos, motoniveladora, funcionários, espalhando a massa, controlando a pista cuidando a segurança dos veículos, sinalizando a pista

corretamente deixar a pista devidamente nivelada com um bom aspecto de acabamento obedecendo ao critério de 3% de caimento do centro para bordo.

OBS; Nas ruas que devem sofrer corte e aterro deve ser nivelado a mesma depois compactando com rolo pé de carneiro na devida umidade ótima, para depois ser colocado a base de pedras tipo rachão que será fornecida pela prefeitura municipal retirando o material junto a pedreira municipal.


Na outra fase; assentar as pedras compactando elas nas devidas camadas sendo compactadas pelo rolo liso e depois assentar as camadas de brita e os finos para depois ser devidamente imprimado para depois receber a camada de asfalto frio, com camada de 5cm.

Todos os materiais serão fornecidos pela prefeitura junto a britagem, onde a empresa deverá buscar com seus caminhões e deve dispor de todos os equipamentos para realizar esta obra e mão de obra para execução de todas as etapas descritas.

PRAZO DE EXECUÇÃO: 90 DIAS APOS A ORDEM DE INÍCIO

ERECHIM, 09 DE AGOSTO DE 2021


ENGENHEIRO: PAULO GILMAR BASTOS



QUANTO A OS ITENS DE MAIOR RELEVANCIA
NO ATESTADO TECNICO QUE SERÃO LEVADOS EM CONTA

- 1) EXECUÇÃO DE ASFALTO A FRIO
- 2) EXECUÇÃO DE BASE
- 3) EXECUÇÃO DE SUB BASE

ERECHIM, 09 DE AGOSTO DE 2021


ENG: PAULO GILMAR BASTOS

TECNICO ADJUNTO PARA ESTÉ PROCESSO:

ENGENHEIRO: JONATHAM MEDEIROS