

COMPOSIÇÕES

| FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEFIC. | CUSTO UNIT DESONERADO | CUSTO UNIT NÃO DESONER. |
|------------|--------|---|----------------|---------|--------------------------|----------------------------|
| PME_UILIAN | 001 | PISO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO POLIDO, ESPESSURA 12CM | M ² | COEFIC. | 173,67 | 184,32 |
| | | | | | 2.2,2. | 20.702 |
| SINAPI | 96527 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 | M3 | 0,17 | 95,49 | 105,86 |
| | | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM | | | | |
| SINAPI | 94099 | LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | M2 | 1 | 2,34 | 2,61 |
| | | LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, | | | | |
| SINAPI | 94103 | LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF 06/2016 | М3 | 0,0525 | 186,04 | 198,59 |
| SINAPI-I | 3777 | LONA PLASTICA PRETA, E= 150 MICRA | M2 | 1,128 | 0,90 | 0,90 |
| SHVAF I-I | 3/// | SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE | IVIZ | 1,120 | 0,30 | 0,50 |
| SINAPI-I | 4517 | DA REGIAO | М | 0,2 | 1,24 | 1,24 |
| | | | | | | |
| SINAPI-I | 6189 | TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIAO | М | 0,125 | 14,64 | 14,64 |
| | | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, | | | | |
| SINAPI-I | 7156 | LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM | M2 | 1,1224 | 19,51 | 19,51 |
| | | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- | | | | |
| SINAPI-I | 34493 | 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M3 | 0,132 | 293,95 | 293,95 |
| | | | | | | |
| SINAPI-I | 3671 | JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA) | М | 2 | 0,88 | 0,88 |
| | | POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 | | | | |
| SINAPI | 95276 | HP - CHP DIURNO. AF_09/2016 | CHP | 2 | 3,15 | 3,15 |
| SINAPI | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Н | 0,2707 | 19,19 | 21,37 |
| SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Н | 0,7 | 19,34 | 21,54 |
| SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Н | 3,37 | 16,26 | 17,99 |
| PME_UILIAN | 002 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M² | | 2,53 | 2,77 |
| SINAPI-I | 3 | ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA | L | 0,05 | 5,30 | 5,30 |
| SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Н | 0,14 | 16,26 | 17,99 |
| | | | | | | |
| PME_UILIAN | 003 | DEMOLIÇÃO DE CALÇADA EM CONCRETO ARMADO | M² | | 16,56 | 18,38 |
| | | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. | | | | |
| SINAPI | 5795 | AF_07/2016 | CHP | 0,0374 | 23,24 | 25,62 |
| | | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. | | | | |
| SINAPI | 5952 | AF_07/2016 | CHI | 0,5053 | 21,45 | 23,83 |
| SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Н | 0,3 | 16,26 | 17,99 |

Data Responsável Técnico:

CREA/CAU:

1