

OBRA: MURRO DE CONTENÇÃO

LOCAL: RUA MACHADO DE ASSIS
PARQUE DE MAQUINAS MUNICIPAL

- 1) A OBRA ESTÁ LOCALIZADA num SETOR perigoso no fundo de duas CONSTRUÇÕES onde ocorre o risco de um barranco desabar e soterrar estas portanto deverão ser tomados cuidados especiais durante a execução da obra para evitar acidentes
- 2) SERVIÇOS INICIAIS; deverá ser executada a escavação do solo em medidas corretas e apropriadas para execução do murro, tomando os devidos cuidados com a estabilidade do solo, onde o mesmo deve ser corretamente escorado para realizar a sapata corrida com dimensões conforme projeto em anexo
- 3) EXECUÇÃO DO MURRO
Após finalizada a escavação do solo, e em cima da sapata corrida deverá ser executada a montagem do murro em tijolos maciços na maior dimensão do tijolo no sentido oposto para maior resistência da parede e em cima do mesmo conforme projeto será realizada uma cinta de concreto armado a obra deverá ser entregue limpa e livre de entulhos, e com um bom aspecto de acabamento.
- 5) o prazo de execução da obra será de 30 dias após a assinatura do contrato.

ERECHIM, 27 DE OUTUBRO DE 2021


ENGENHEIRO: PAULO GILMAR BASTOS